	октябрь								ноябрь							декабрь									февраль							февраль							март									апрель									май						
	6	8	13	15	20	22	27	29	5	10	12	17	19	24	26	1	3	8	10	15	17	22	24	29	12	14	19	21	26	28	24	4	9	11	16	18	25	2	4	11	16	18	23	25	30	1	6	8	13	15	20	22	27	29	4	6	13	18	20	25	27
160	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2	3	2	3	3	2	3	2	3	2	3	2	3	3	2	2	3	2	3	2	2	2	3	2	3	2	2	3	3	2	2	3	3	2	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	6
Модуль (Раздел) 1 Рынок труда																																																															
Тема 1.1 Меры содействия занятости в регионе, осуществления индивидуальной предпринимательской деятельности, работы в качестве самозанятого.	2,00																																																														
Тема 1.2 Региональный рынок труда.	1,00	1,00																																																													
Промежуточная аттестация		2,00																																																													
Модуль (Раздел) 2 Требования охраны труда и техники безопасности																																																															
Тема 2.1 Средства индивидуальные защиты. Опасные факторы при проведении электромонтажных работ.			2,00																																																												
Тема 2.2 Основы безопасной работы с электроустановками.				2,00																																																											
Промежуточная аттестация					2,00																																																											
Модуль (Раздел) 3 Электротехника																																																															
Тема 3.1 Основные электрические величины, их измерение. Виды стандартов, схем, чертежей, инструкций по установке электрооборудования.						2,00																																																									
Тема 3.2 Типы и характеристики аппаратов коммутации и защиты. Классификация щитов и боксов.							2,00																																																								
Тема 3.3 Характеристики проводов и кабелей, применяемых для монтажа силовых сетей и электрооборудования.								2,00																																																							
Тема 3.4 Виды и методика испытаний силовых сетей и электрооборудования.									2,00																																																							
Промежуточная аттестация										2,00																																																						
Модуль (Раздел) 4 Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования промышленных организаций.																																																															
Тема 4.1 Понятие об электромонтажных работах.											2,50																																																				
Тема 4.2 Этапы электромонтажных работ.											0,50	2,00																																																				
Тема 4.3 Материалы, применяемые при выполнении электромонтажных работ.													3,00	1,50																																																	
Тема 4.4 Виды электропроводок. Провода и кабели. Классификация.														1,50	2,00	2,00																																															
Тема 4.5 Электрическое освещение, понятие, виды.																1,00	1,50																																															
Тема 4.6 Электроустановочные изделия.																	0,50	3,00																																														
Тема 4.7 Монтаж освещения.																			2,00	3,00	1,50																																											
Тема 4.8 Монтаж электроустановочных изделий.																					0,50	3,00	3,00																																								
Тема 4.9 Монтаж и техническое обслуживание кабеленесущих систем.																								2,00	1,50																																							
Тема 4.10 Выбор и монтаж проводников к элементам управления. Подключение.																									0,50	3,00	1,00																																				
Тема 4.11 Выбор и монтаж проводников к элементам нагрузки. Подключение.																											1,00	3,00																																			
Тема 4.12 Выбор и монтаж проводников к элементам коммутации. Подключение.																													2,00	2,00																																	
Промежуточная аттестация																															2,00																																
Модуль (Раздел) 5 Проверка и наладка электрооборудования																																3,00	1,00																														
Тема 5.1 Виды испытаний. Приборы, применяемые при испытании оборудования.																																	1,00	3,00																												
Тема 5.2 Проведение испытаний электроустановки. Замер сопротивления изоляции, заземляющего проводника. Заполнение отчета.																																			2,00	2,00																											
Тема 5.3 Подготовка рабочего места, инструментов, материалов, оборудования. Коммутация щитов управления и учета согласно, принципиальной схемы.																																					3,00	3,00																									

| | | |